

Zamawiający:

**Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku**  
**u. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6**  
**32-800 Brzesko**

### **Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ**

Dotyczy zamówienia publicznego pn.: **„MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY STRATEGICZNYCH DRÓG POWIATOWYCH NR 1351K SUFCZYN-GWOŹDZIEC, 1451K WOJAKOWA -SECHNA-UJANOWICE ”.**

Opublikowanego w BZP nr 2021/BZP/00279179/01 z dnia 2021-11-23 r.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 poz.1129 tekst jednolity) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

#### **Pytanie**

**1.** Czy w ramach zadania należy przebudować sieć energetyczną?

#### **Odpowiedź**

Należy wbudować kostkę brukową betonową

- chodnik Łysa Góra przy ZST - kolorowa
- pozostałe chodniki - szara z pasami kolorowymi na powierzchni 20%

#### **Pytanie**

**2.** W Formularzu Ofertowym- most Dobrociesz w części ROBOTY MOSTOWE zapisano dział XI Warstwa ścieralna z MMA SMA AC. Natomiast na przekroju poprzecznym jest warstwa z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S. Z jakiej mieszanki ma być wykonana warstwa ścieralna na moście?

#### **Odpowiedź**

Należy wykonać typowe konstrukcje oporowe typu „L” o wymiarach: /wysokość muru, szerokość podstawy, grubość ścianki i odstawy/

- chodnik Sufczyn - 200x140x25 - 70 mb
- 300x170x25 – 180 mb
- chodnik Łysa Góra przy ZST - 150x100x20 - 16 mb
- chodnik Łysa Góra - 150x100x20 – 86 mb

#### **Pytanie**

**3.** W Formularzu Ofertowym- most Dobrociesz w części ROBOTY DROGOWE zarówno w poz. 10 jak i 11 jest zapisana warstwa wiążąca. Czy w poz. 11 nie powinna być warstwa ścieralna?

#### **Odpowiedź**

Oczywista omyłka pisarska – prawidłowy zapis - **AC11S**.

#### **Pytanie**

**1.** Czy w ramach zadania należy przebudować sieć energetyczną ?

#### **Odpowiedź**

Nie

**Pytanie 2**

2. W formularzu ofertowym – most Dobrociesz w części Roboty MOSTOWE zapiano dział XI Warstwa ścieralna z MMA SMA AC .Natomiast na przekroju poprzecznym jest warstwa z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S . Z jakiej mieszanki ma być wykonana warstwa ścieralna ?

**Odpowiedź**

Należy przyjąć warstwę ścieralną z masy AC 11S.

**Pytanie**

3. W Formularzu Ofertowym – most Dobrociesz w części ROBOTY DROGOWE zarówno w poz.10 jak i 11 jest zapisana warstwa wiążąca. Czy w poz.11 nie powinna być warstwa ścieralna?

**Odpowiedź**

W poz. 11 należy przyjąć warstwę ścieralną AC11S.

**Pytanie**

4 . W formularzu ofertowym – skrzyżowanie Dobrociesz w poz. 49 zapiasano : Wykonanie różnych elementów betonowych i żelbetowych drobnowymiarowych o objętości do 1,5 m3 , budowle i elementy dozbrajane. Prosimy o określenie jakie elementy należy wykonać oraz o załączenie rysunków szczegółowych.

**Odpowiedź**

Dot. umocnienia dna i skarp rowu na wlocie i wylocie przepustu pod drogą .

**Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie .**

**DYREKTOR**

*mgr inż. Grzegorz Wołczyński*

.....  
Kierownik Zamawiającego