

Brzesko , dnia 26.10.2022r.

Zamawiający:

Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku
u. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6
32-800 Brzesko
ZDP.ZP.271.11.2022

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy zamówienia publicznego pn.

MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGI POWIATOWEJ 1443K PORĘBA SPYTKOWSKA - BOCHNIA

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz.1710 ze zm) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Pytanie

W nawiązaniu do zapisów umowy §10 pkt 1) „za każdy dzień zwłoki w realizacji umowy, w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 2 pkt 1 umowy — w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy" oraz pkt 2) „za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad, o których mowa w § 9 ust. 5 umowy, w okresie trwania rękojmi lub/i gwarancji, w stosunku do terminu określonego w § 9 ust. 3 umowy — w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy;" Wykonawca zwraca się z wnioskiem o obniżenie limitu kar umownych z 0,5% do 0,1%.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy dot. wysokości kar umownych .

2. Pytanie

Dotyczy załącznika nr 2, dz. V pkt 33 „Oznakowanie poziome" Prosimy o informację jakie ma być w ramach tego zadania wykonane malowanie cienko warstwowe czy grubowarstwowe. Ponadto z uwagi na wieloletnie doświadczenie wykonawcy prosimy o obniżenie gwarancji na oznakowanie cienkowarstwowe do 12 miesięcy natomiast dla grubowarstwowego do 48 miesięcy.

Odpowiedź

Należy wykonać oznak. poziome cienkowarstwowe z gwarancją 12 m-cy .

3. Pytanie

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o projekt docelowej organizacji ruchu.

Odpowiedź

Projekt stałej organizacji ruchu zostanie dostarczony wykonawcy robót po przekazaniu placu budowy – do kalkulacji cen należy przyjąć znaki typu A /15 szt/ i B /15 szt/ - „średnie”.

4. Pytanie

Dotyczy załącznika nr 2, dz. I pkt 4 „Frezowanie istniejącej nawierzchni głęb. do 4 cm z odwozem destruktu na odl. do 20 km.

Prosimy o wskazanie lokalizacji miejsc frezowania nawierzchni.

Odpowiedź

Należy przyjąć odległość odwozu destruktu – 15 km. Lokalizacja miejsc frezowania nawierzchni – jak w Przedmiarze Robót

5. Pytanie

Dotyczy załącznika nr 2, dz. III pkt 6 „Przebudowa rowów odwadniających.”

Prosimy o doprecyzowanie jakie roboty należy wykonać w ramach tej przebudowy oraz wskazanie lokalizacji miejsc wykonania robót.

Odpowiedź

W ramach przebudowy rowów należy wykonać pogłębienie istniejących rowów do głębokości posadowienia przepustów pod zjazdami, na całej długości przebudowy drogi w miejscach ich dotychczasowej lokalizacji.

6. Pytanie

Dotyczy załącznika nr 2, dz. III pkt 8 „Wykonanie ścianek czołowych przepustów.”

Prosimy o wskazanie miejsc lokalizacji wykonania ścianek czołowych przepustów wraz z zakresem robót jakie należy wykonać w ramach tej pozycji przedmiarowej, tj. wymiary oraz rysunki szczegółowe.

Odpowiedź

Należy wykonać ścianki czołowe typowe przy istniejących przepustach.

7. Pytanie

Dotyczy załącznika nr 2.3 pkt 3 „Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej chodnika na dł. 0,500 km.”

Prosimy o informację czy w ramach tej pozycji przedmiarowej należy wykonać inwentaryzację geodezyjną tylko dla przebudowy pobocza na chodnik z kanalizacją deszczową, czy również dla całego odcinka przebudowy drogi powiatowej nr 1443K

Odpowiedź

Należy wykonać inwentaryzację geodezyjną cały odcinek drogi objęty projektem przebudowy pobocza na chodnik z kanalizacją deszczową tj. 0,500 km.

Zamawiający przypomina , że termin składania ofert nie uległ zmianie .

Termin składania ofert : 03.11. 2022 r do godziny : 11:00 .

DYREKTOR
mgr inż. Grzegorz Wołczyński
.....
Kierownik Zamawiającego